ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"
Piazzale Maria Montessori, 1 - 62100 Macerata
Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364
e-mail: mcic833006@istruzione.it~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it
Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 ~ Cod. Fatturazione Elettronica UFDMX8

UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
MIUR

Prot. *vedi segnatura* Macerata, *vedi segnatura*

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze eambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-REACT EU. Asse V- Priorità d'investimento: 13i- (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia"- Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 "Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia". Progetto 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia.

DETERMINA A CONTRARRE, CON PROCEDIMENTO AI SENSI DALL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A), DEL D.L. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, PREVIA RICHIESTA DI 2 PREVENTIVI, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO E GIOCHI DA ESTERNO PER UN IMPORTO CONTRATTURALE MASSIMO STIMATO DI €. 32.000,00 +IVA
LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVO

CNP: 13.1.5A -FESRPON-MA-2021-110CUP: F84D22001480006
CUP: F84D22001480006
CIG: Z683A4A76D

Con la presente si richiede l'invio del Vs miglior preventivo per la fornitura e posa in opera del materiale avente le seguenti caratteristiche minime:

- n. 2 MODULI COMPOSTI DA: N° 1 TORRE A DOPPIA PEDANA H100 DI CUI UNA COPERTA, N° 1 RISALITA CON SCALE, N° 2 PANNELLI IN POLIETILENE, N° 2 SCIVOLI H100, N° 1 RISALITA CON PEDANETTE , N° 2 PANNELLI GIOCABILI AGGIUNTIVI.

CARATTERISTICHE MINIME:
STRUTTURA PORTANTE DELLA TORRETTA FORMATA DA PALI IN LEGNO TRATTATI PER ESTERNO LATO MINIMO 10 CM O LEGA DI ALLUMINIO SPESSORE MINIMO 3 mm TONDI DIAMETRO MINIMO 114 mm. PANNELLI PROTEZIONE LATERALI IN POLIETILENE COLORATO AD ALTA DENSITA' SEZIONE MINIMA MM 980 X 900 X 70. O LEGNO TRATTATO PER ESTERNO STESSA SEZIONE
MINIMO N° 2 PIANI DI CALPESTIO QUADRATO REALIZZATI CON TELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO RIVESTITA CON BAGNO DI GOMMA ANTISCIVOLO.
MINIMO N° 1 TETTOA 4 FALDE IN POLIETILENE ROTAZIONALE O LEGNO
MINIMO N° 2 SCIVOLO SINGOLO H 100 IN POLIETILENE ROTAZIONALE, COMPLETO DI PANNELLO DI USCITA SICVOLO IN POLIETILENE ROTAZIONALE.
MINIMO N° 4 MANIGLIONI DI PRESA E PROTEZIONE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.
MINIMO N° 2 PANNELLI GIOCABILI AGGIUNTIVI
DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: ν LUNGHEZZA CM 514, LARGHEZZA CM 424, ALTEZZA CM 326, ALTEZZA

PIANO CALPESTIO CM 100. ν AREA IMPATTO : CM 914X725
COMPRENSIVO DI VITERIA E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

- N°2 CASETTA COMPOSTE DA:

CASETTA, N°1 PANCA, N°1 TAVOLO,
CASETTA COSTRUITA IN POLIETILENE COLORATO E/O IN LEGNO PINO NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA.
CARATTERISTICHE INDICATIVE:
STRUTTURA PORTANTE IN 4 PALI QUADRI Sezione MINIMA mm 70X70 CON PIEDE IN ACCIAIO ZINCATO.
PIANO DI CALPESTIO IN LEGNO Sezione MINIMA mm 35X90X1400, SOSTENUTO DA 2 TAVOLE Sezione MINIMA 45X90.
TETTO A 2 FALDE IN POLIETILENE COLORATO DIMENSIONE MINIMA mm 950X1500X15
N°2 PANNELLI SAGOMATI DI ENTRATA IN POLIETILENE COLORATO O LEGNO Sezione MINIMA mm 1250X230X15 Spessore e mm 1450X530X15 Spessore.
N°1 PANNELLO LATERALE IN POLIETILENE COLORATO O LEGNO Sezione MINIMA mm 1360X1120X15 Spessore.
N°1 PANNELLO FONDO CASETTA IN POLIETILENE COLORATO Sezione MINIMA mm 1500X1380X15. • N°1 PANCA CON GAMBE DI APPOGGIO SEZ. MINIMA 70X70,
STRUTTURA TAVOLO CON PALI QUADRI Sezione MINIMA mm 70X70,
DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: • Lunghezza cm 150, Larghezza cm 168, Altezza cm 170 • AREA DI IMPATTO cm 442X438.
COMPRENSIVO DI VITI E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

- N. 2 MODULI COMPOSTI DA

N°1 CASETTA A PIANTA ESAGONALE CON TETTO RAMPE E PANNELLI GIOCABILI.
CASETTA COSTRUITA IN LEGNO PINO NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA.
CARATTERISTICHE MINIME: • STRUTTURA PORTANTE IN 12 PALI QUADRI Sezione MINIMA mm 90X90 IN LAMELLARE.
PIANO DI CALPESTIO IN MULTISTRATO ANTISCIVOLO SP.MINIMO 18 mm, CON TELAIO IN LEGNO MASSELLO SEZ. 45 X 90 mm.
RAMPA DI SALITA IN MULTISTRATO ANTISCIVOLO SP. MINIMO 18 mm, CON TELAIO IN LENGO MASSELLO.
TETTO A 6 FALDE IN MULTISTRATO SP. MINIMO 18 mm LAVORATO A PANTOGRAO CON MONTANTI E COPRIFILO IN LENGO MASSELLO. •
N. 4 PANNELLI GIOCABILI IN POLIETILENE
DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: • Lunghezza cm 340, Larghezza cm 477, Altezza cm 327. • AREA DI SICUREZZA cm 640 X 777
COMPRENSIVO DI VITERIA E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

- N. 1 GAZEBO COSTRUITO INTERAMENTE IN LEGNO LAMELLARE NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA.

CARATTERISTICHE MINIME:
N° 4 PALI PORTANTI QUADRI IN PINO LAMELLARE SEZIONE MINIMA MM. 90 X 90 CON SAGOMATURA A QUADRIFOGLIO
N° 4 TRAVI DI IMBRACO IN PINO LAMELLARE SEZIONE MINIMA MM. 60 X120 X 4000 FISSATI AI PALI PORTANTI
N° 8 COLMI TETTO IN PINO LAMELLARE SEZIONE MINIMA MM. 60 X 120 X 3000 N
COPERTURA CON TELO IN PVC
DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: CM. 403 X 324 X 290 H + CM. 50 DA AFFOGARE IN CLS
COMPRENSIVO DI VITERIA E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

L'impegno massimo previsto per la fornitura è stimato in €. 32.000,00 + IVA, , comprensivo di . 150,00 per oneri di sicurezza a carico dell'operatore economico.

Saranno presi in considerazione solo preventivi a corpo e accompagnati dalle schede tecniche dei prodotti offerti.

Se interessati si prega di far pervenire alla PEC di questo Istituto, indicata in intestazione, entro e non oltre il giorno 24/03/2023, il modulo di preventivo allegato (allegato 1) compilato in ogni sua parte e accompagnato dalle schede tecniche dei prodotti offerti.

La presente richiesta di preventivo non costituisce vincolo nei confronti dell'Istituto, che rimane libero di procedere alla stipula o meno del contratto.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Milco Calzetti
Firmato digitalmente ai sensi degli
artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Si allega:

1) Modulo di preventivo